

PRZEDMIAR

NAZWA OBIEKTU : Rewitalizacja obszaru przy ul. Parkowej i Jerzego Grodzieńskiego w Sejnach
ADRES OBIEKTU : Sejny, ul. Parkowa i Jerzego Grodzieńskiego dz. nr 661/10
WNIOSKODAWCA : Miasto Sejny
ADRES WNIOSKODAWCY : ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16 – 500 Sejny
BRANŻA : elektryczna (Monitoring wizyjny - System telewizji przemysłowej CCTV)
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Leszek Pudlis
DATA OPRACOWANIA : 03.2020

WYKONAWCA :



Data opracowania
03.2020

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|-----------|---|----------------|--------------|----------------|
| Przedmiar System telewizji przemysłowej CCTV | | | | | |
| 1 | | Monitoring zewnętrzny | | | |
| 1 | KNNR 5 | Kopanie rowów dla kabli | m ³ | | |
| d.1 | 0701-03 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | | 90 | m ³ | 90.000 | |
| | | | | RAZEM | 90.000 |
| 2 | KNNR 5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | | |
| d.1 | 0706-01 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | | 500 | m | 500.000 | |
| | | | | RAZEM | 500.000 |
| 3 | KNNR 5 | Ułożenie rur osłonowych HDPEk 75 w wykopie | m | | |
| d.1 | 0705-01 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | | 5+500 | m | 505.000 | |
| | | | | RAZEM | 505.000 |
| 4 | KNNR 5 | Układanie kabla YKY 3*2,5 w rowie kablowym | m | | |
| d.1 | 0707-01 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | | 5 | m | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 5 | KNNR 5 | Wciąganie kabla YKY 3*2,5 do rur | m | | |
| d.1 | 0713-01 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | | 5+500 | m | 505.000 | |
| | | | | RAZEM | 505.000 |
| 6 | KNNR 5 | Zасыpywanie rowów dla kabli | m ³ | | |
| d.1 | 0702-03 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | | 50 | m ³ | 50.000 | |
| | | | | RAZEM | 50.000 |
| 7 | KNNR 5 | Podłączenie kabli | szt.żył | | |
| d.1 | 1203-09 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | | 24 | szt.żył | 24.000 | |
| | | | | RAZEM | 24.000 |
| 8 | KNR 5-01 | Wciąganie przewodu LAN T11B | m | | |
| d.1 | 0602-01 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | | 500 | m | 500.000 | |
| | | | | RAZEM | 500.000 |
| 9 | KNR AL-01 | Montaż urządzenia UPS | szt. | | |
| d.1 | 0504-07 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 10 | KNR AL-01 | Montaż kamer monitoringu wizyjnego na słupach wraz zasilaczem | szt. | | |
| d.1 | 0501-02 | | | | |
| | analogia | | | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 11 | KNR AL-01 | Montaż rejestratora cyfrowego z wyposażeniem w skrzynce hemetycznej | szt. | | |
| d.1 | 0503-04 | | | | |
| | | | | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 12 | KNR AL-01 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji | linia | | |
| d.1 | 0506-01 | | | | |
| | | | | | |
| | | 1 | linia | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |